

Hausverwaltungen

Klaus Kaffler, Bergstr. 12, 82024 Taufkirchen

Eichenstr. 19
Eichenstr. 17



Tel: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
Hausverwaltungen@Kaffler.com
<http://www.Kaffler.com>

Taufkirchen, 07.05.09

Eichenstr. 11 bis 19 , Lindenring 6 u. 8, 82024 Taufkirchen

CO2 Gebäudesanierung und Modernisierungsmaßnahmen

Sehr geehrte Mieter(in),

	Bauabschnitte		
BA II	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Abbruch der Balkontröge Die Balkone müssen bis dahin soweit von Ihnen abgeräumt sein, dass der Bereich um dem Pflanzrog frei ist. Es werden die Geländer mit Füllungen Momentan belassen und die fehlenden Pflanztröge als Absturzsicherung mit Zwingen und Brettern ersetzt.	voraussichtlich KW18 ab 27.04.09
Verschiebt sich	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Kellerdeckendämmung Pro Hauseingang wird ca. 1 Woche benötigt: Die Firma Haslreiter wird sich mit den einzelnen Mieter über den Zugang zu den Kellerabteilen absprechen. Die Kellerdecke sollte soweit zugänglich sein, dass die Deckenplatten (48cmx48cm) geklebt werden können (Bohren ist nicht nötig)	Voraussichtlich KW 21 ab ca. 18.05.09
Änderung	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Gerüstbau Innenhof und Straßenseite Beginnend mit der Hofseite Giebelseite E. 19 weiter zur Eichenstr. 19-17	voraussichtlich 18.05. bis 02.06.2009
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Kernbohrungen für die Zuluftelemente in allen Zimmern bis auf die Küche und den Appartements E 19 (Appartements E 19 nur die Küche, da hier ein eigenes Abluftelement existiert)	KW 25 ab 15.06.09
	Eichenstr. 19	Montage der Fenster	KW 25-28 ab 15.06.09 bis 10.07.09
	Eichenstr. 17	Montage der Fenster	KW 29-31 ab 13.07.09 bis 28.07.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Einbau der Lüftungselemente durch die Forma Aristotherm	KW 25 ab 15.06.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Fa. Haslreiter	KW 28 06.07.09 bis 14.08.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Montage der neuen Balkongeländer und Vordächer der Balkone	KW 33 ab 10.08.09 bis 19.08.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Gerüstabbau	KW 35 ab 25.08.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Montage der Vordächer Hauseingänge	
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Perimeterdämmung Sockelbereich freilegen	KW 36 ab 02.09.09
	Eichenstr. 19 Eichenstr. 17	Außenanlagen wieder herstellen	KW 39 ab 25.09.09

Über den weiteren Fortgang werde ich Sie über Aushänge im Treppenhaus und im Internet